

年度	工事設計書		審査	設計	念算
29					
工事名	福井県立大学 永平寺キャンパス経済学部棟 空調機更新工事				
工事場所	吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1				
設計額	一金 円也 (設計額)				
<b>【 工事設計書 】</b>					
工事概要	福井県立大学永平寺キャンパス				
	経済学部棟(8F~10F)空調機更新 一式				



第1号 内訳明細書							
名称	種別	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1. 機器費							
購入 空冷ヒートポンプパッケージ	HP-2	ウォクスルー床置 隠蔽型(APP36-L)	5	台			
購入 空冷ヒートポンプパッケージ	HP-2	ウォクスルー床置 隠蔽型(APP36-R)	2	台			
支給品 空冷ヒートポンプパッケージ	HP-1	ウォクスルー床置 隠蔽型(APP22-L)	9	台			
支給品 空冷ヒートポンプパッケージ	HP-1	ウォクスルー床置 隠蔽型(APP22-R)	13	台			
支給品 空冷ヒートポンプパッケージ	HP-2	ウォクスルー床置 隠蔽型(APP36-L)	7	台			
支給品 空冷ヒートポンプパッケージ	HP-2	ウォクスルー床置 隠蔽型(APP36-R)	3	台			
支給品 空冷ヒートポンプパッケージ	HP-3	天井吊 カセット型(ATP32)	2	台			
計							
<b>【工事設計書 / 内訳明細書】</b>							
第2号 内訳明細書							
名称	種別	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
2. 設置工事							
空冷ヒートポンプパッケージ	HP-1	ウォクスルー床置 隠蔽型	22	台			
空冷ヒートポンプパッケージ	HP-2	ウォクスルー床置 隠蔽型	17	台			
空冷ヒートポンプパッケージ	HP-3	天井吊 カセット型	2	台			
天井点検口		450角	2	箇所			
グラスウール		0.408㎡× (16+16+7)台	15.90	㎡			
ペリカウンター 取外し・再取付			39	ヶ所			
計							

## 第3号 内訳明細書

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3. 配管設備工事							
硬質ポリ塩化ビニル管		屋内一般 VP-25A	3	m			
既設管切断・接続		A25(保温共)	2	ヶ所			
フレキシブルダクト		L=500 φ 250(保温共)	4	本			
既設ダクト切断・接続		φ 250(保温共)	4	個所			
ダクト保温(天井、SP)		アルミガラスクロス GW25m/m 25A	3.0	m			
計							

## 【工事設計書 / 内訳明細書】

## 第4号 内訳明細書

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4. リモコン配線工事							
ケーブル(天井ころがし)		EM-CEE-S 1.25sq-3C	6.0	m			
ケーブル(PF管内)		EM-CEE-S 1.25sq-3C	2.8	m			
リモコンスイッチ		天井設置型空調機用	2.0	個			
計							

## 第5号 内訳明細書

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5. 撤去工事							
空冷ヒートポンプパッケージ	HP-1		22	台			
空冷ヒートポンプパッケージ	HP-2		17	台			
空冷ヒートポンプパッケージ	HP-3		2	台			
既設管撤去		SGP-25A	3.0	m			
ダクト撤去		φ250(保温共)	4.0	本			
電線撤去(天井ころがし)		IV-1.6	60.0	m			
電線撤去(PF管内)		IV-1.6	28.0	m			
既設リモコン撤去		天井設置型用	2.0	個所			
計							

## 【工事設計書 / 内訳明細書】

## 第6号 内訳明細書

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6. 撤去物運搬処分費							
空冷ヒートポンプパッケージ	HP-1	90kg/台	1,980	kg			
	HP-2	95kg/台	1,140	kg			
	HP-3	74kg/台	148	kg			
ファン回収・破壊処分費			1	式			
計							