

年度			審査	設計	念算
29	工事設計書				
工事名	図書館棟外壁改修工事				
工事場所	吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1				
設計額	一金 円也 (設計額)				
【 工事設計書 】					
工事概要	図書館棟外壁改修 一式				
	構造・階数 鉄筋コンクリート造 2階建て				
	改修床面積 図書館棟 3,171.71㎡				
	回廊(渡廊下) 116.70㎡				

第1号内訳明細書

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1. 直接仮設工							
枠組本足場 (手摺先行方式)		建枠600×1700 布枠500	3,757	架m ²			
安全手摺		枠組本足場用	335	m			
養生シート		防災I類	3,757	m ²			
外部落下養生		枠組本足場用	20	m			
計							

【工事設計書 / 内訳明細書】

第2号内訳明細書

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2. 外壁改修工							
外壁調査		詳細調査	2,542	m ²			
GRCパネル ひび割れ処理		参考工法 ボンドOGS工法	25	m			
RC打放し ひび割れ処理		自動式低圧ボール 樹脂注入工法	144	m			
GRCパネル 目地シーリング		20×10 (MS-2)	774	m			
笏谷石 目地シーリング		5×5 (MS-2)	291	m			
笏谷石 目地シーリング		10×10 (MS-2)	680	m			
アルミパネ 目地シーリング		15×10 (MS-2)	236	m			
アルミカーテンウォール ガラス廻りシーリング		10×10 (SR-1)	998	m			
サッシ・開口部廻り シーリング		20×10 (MS-2)	568	m			
ガラス廻り シーリング		5×5 (SR-1)	556	m			

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
打継目地 シーリング		20×10 (MS-2)	368	m			
笏谷石貼り (乾式工法)		W550×H380×t35	1	カ所			
笏谷石貼り (ボンド圧着)		W600×H380×t35	1	カ所			
笏谷石貼り (ボンド圧着)		曲面加工 W約850×H380×t35	4	カ所			
計							

【工事設計書 / 内訳明細書】

第3号内訳明細書

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3. 塗装改修工							
下地処理		高压水洗い	2,581	m ²			
打放し面 クレー塗装		水性フッ素塗装	2,000	m ²			
GRCパネル面		弱溶剤フッ素エマル塗装	542	m ²			
アルミパネル面		弱溶剤フッ素エマル塗装	38.5	m ²			
天井ケイカル面		アクリル樹脂系塗装	63.0	m ²			
堅樋		ウレタン樹脂系塗料	128	m			
屋外階段手摺		弱溶剤フッ素エマル塗装	1.0	式			
S D、S S D外部面		ウレタン樹脂系塗料	43.0	m ²			
計							

第4号内訳明細書

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4. クリーニング工							
アルミ窓、 アルミカーテンウォール			526	m ²			
アルミガレ			17.0	m ²			
計							

【工事設計書 / 内訳明細書】

第5号内訳明細書

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5. 撤去工							
GRCパネル 目地シーリング		20×10 (MS-2)	774	m			
笏谷石 目地シーリング		5×5 (MS-2)	291	m			
笏谷石 目地シーリング		10×10 (MS-2)	680	m			
アルミパネ 目地シーリング		15×10 (MS-2)	236	m			
アルミカーテンウォール ガラス廻りシーリング		10×10 (SR-1)	998	m			
サッシ・開口部廻り シーリング		20×10 (MS-2)	568	m			
ガラス廻り シーリング		5×5 (SR-1)	556	m			
打継目地 シーリング		20×10 (MS-2)	368	m			
笏谷石			6	カ所			
計							

