

[illegible]

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1. 機器費		ポンプユニット	1	基			第1号内訳明細書
2. ポンプユニット据付工事			1	式			第2号内訳明細書
3. 配管工事			1	式			第3号内訳明細書
4. 配線工事			1	式			第4号内訳明細書
5. 撤去工事			1	式			第5号内訳明細書
6. 撤去物運搬処分費			1	式			第6号内訳明細書
直接工事費計							

【 工事設計書 / 内訳書 】

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費			1.00	式			
純工事費							
現場管理費			1.00	式			
工事原価							
一般管理費			1.00	式			
工事価格							
消費税							
設計額							

第1号 内訳明細書

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1. 機器費							
圧送ステンレス製ポンプ ユニット(防振架台付)		80A×1200L×50m× 5.5kw×3台、制御盤	1	基			
		圧力タンク、呼水短管共					
計							

【工事設計書 / 内訳明細書】

第2号 内訳明細書

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2. ポンプユニット据付工事							
ポンプユニット据付			1	基			
既設制御設備改造		RCP-2-1改造	1	式			
試運転調整			1	式			
計							

第3号 内訳明細書							
名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3. 配管工事							
塩ビライニング鋼管		SGP-AV、40A	2.0	m			
塩ビライニング鋼管		SGP-AV、50A	1.0	m			
塩ビライニング鋼管		SGP-AV、80A	1.0	m			
塩ビライニング鋼管		SGP-AV、100A	7.0	m			
塩ビライニング鋼管		SGP-AV、125A	1.0	m			
塩ビライニング鋼管		SGP-AV、200A	1.0	m			
グラスウール保温		機械室、アルミガラスクロス、40A	2.0	m			
グラスウール保温		機械室、アルミガラスクロス、50A	1.0	m			
グラスウール保温		機械室、アルミガラスクロス、80A	1.0	m			
グラスウール保温		機械室、アルミガラスクロス、100A	7.0	m			
【工事設計書 / 内訳明細書】							
第3号 内訳明細書							
名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
グラスウール保温		機械室、アルミガラスクロス、125A	1.0	m			
グラスウール保温		機械室、アルミガラスクロス、200A	1.0	m			
仕切弁		GV80A-10K	1.0	個			
逆止弁		GV80A-10K	1.0	個			
フレキシブル継手		80A×500L-10K	1.0	個			
バルブ保温		ポリエチレンホーム、80A	2.0	個			
既設管切断・接続		SGP-40A、保温有	3.0	ヶ所			
既設管切断・接続		SGP-125A、保温有	1.0	ヶ所			
既設管切断・接続		SGP-200A、保温有	1.0	ヶ所			
計							

第4号 内訳明細書							
名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4. 配線工事							
電線		EM-IE 5.5sq、管内	10.0	m			
ケーブル		EM-CET 38sq、管内	10.0	m			
電線管		E39、露出(塗装)	10.0	m			
金属製可とう電線管		F2-38、 ビニール被覆、防水	1.0	組			
プルボックス		500×500×200	1.0	ヶ所			
漏電遮断器		3P×100A	1.0	個			
計							
【工事設計書 / 内訳明細書】							
第5号 内訳明細書							
名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5. 撤去工事							
圧送ポンプユニット撤去		ポンプ、電動機	1.0	式			
圧力タンク撤去		鋼製、259L	1.0	式			
ヘッダー管撤去		300A×2700L 鋼製架台共	1.0	式			
塩ビライニング鋼管撤去		SGP-VA、20A	1.0	m			
塩ビライニング鋼管撤去		SGP-VA、40A	1.0	m			
塩ビライニング鋼管撤去		SGP-VA、50A	7.0	m			
塩ビライニング鋼管撤去		SGP-VA、65A	1.0	m			
塩ビライニング鋼管撤去		SGP-VA、80A	2.0	m			
塩ビライニング鋼管撤去		SGP-VA、100A	8.0	m			
保温撤去		グラスウール、室内露出、 アルミガラス、20A	1.0	m			

第5号 内訳明細書							
名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
保温撤去		グラスウール、室内露出、アルミガラス、40A	1.0	m			
保温撤去		グラスウール、室内露出、アルミガラス、50A	7.0	m			
保温撤去		グラスウール、室内露出、アルミガラス、65A	1.0	m			
保温撤去		グラスウール、室内露出、アルミガラス、80A	2.0	m			
保温撤去		グラスウール、室内露出、アルミガラス、125A	8.0	m			
仕切弁撤去		GV-80A×10K	3.0	個			
仕切弁撤去		GV-65A×10K	3.0	個			
仕切弁撤去		GV-50A×10K	1.0	個			
仕切弁撤去		GV-20A×10K	1.0	個			
フード 弁サクションユニット撤去		100A	3.0	組			
フレキシブル継手撤去		80A×500L×10K	3.0	ヶ所			
【工事設計書 / 内訳明細書】							
第5号 内訳明細書							
名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
フレキシブル継手撤去		65A×500L×10K	6.0	ヶ所			
フレキシブル継手撤去		50A×500L×10K	1.0	ヶ所			
電線管撤去		E19	4.0	m			
電線管撤去		E25	1.0	m			
電線管撤去		E31	3.0	m			
電線管撤去		金属可とう管 F2 30	3.0	m			
ケーブル撤去		CVV-S、2sq-2C、管内	43.0	m			
ケーブル撤去		CVV、2sq-3C、管内	11.0	m			
ケーブル撤去		CV、14sq-3C、管内	75.0	m			
電線撤去		IV、8sq、管内	38.0	m			
プルボックス撤去		150×150×100	3.00	個			

第5号 内訳明細書

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
位置ボックス撤去		金属製	3.0	個			
漏電遮断器撤去		3P×100A	1.0	個			
既設盤内機器撤去			1.0	式			
計							

【工事設計書 / 内訳明細書】

第6号 内訳明細書

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6. 撤去物運搬処分費							
集積積込み		鉄屑類	1,806	kg			
集積積込み		混合屑	172	kg			
運搬費		鉄屑類	1,806	kg			
運搬費		混合屑	172	kg			
処分費(スクラップ)		鉄屑類	1,806	kg			
処分費		混合屑	172	kg			
計							