

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】

.....						
名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費						
建築工事						
仮設工事		1	式			第1号内訳書
屋根改修工事		1	式			第2号内訳書
防水改修工事		1	式			第3・4号内訳書
外壁改修工事		1	式			第5号内訳書
発生材処理						
発生材処理		1	式			第8号内訳書
直接工事費計						
共通費						
共通仮設費		1	式			
現場管理費		1	式			
一般管理費		1	式			
共通費計						
工事価格						千円止め
消費税相当額						10%
工事費						

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】						
第 1 号 内 訳 書				直接仮設工事		
名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
外部足場	くさび緊結式 手摺先行方式 W900 3ヶ月	1,321.0	架m ²			
外部足場 ステージ部	くさび緊結式 手摺先行方式 W900 3ヶ月	171.0	架m ²			
養生シート張り	メッシュシート 3ヶ月	1,321.0	架m ²			
内部仕上階段足場	共用ホール4階 1ヶ月	21.4	m ²			
養生		236.0	m ²			
整理清掃 後片付け		236.0	m ²			
小計					0	

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】

第 2 号 内 訳 書

屋根改修工事

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
高圧洗浄	屋根面	387.0	m ²			
アスファルトシングル 葺き	防水カバー工法 非断熱 GS-01	387.0	m ²			
棟加工	材工共	79.1	m			
軒先用水切	SUS t=0.3 材工共	122.0	m			
ケラバ用水切	SUS t=0.3 材工共	13.3	m			
内樋用水切	SUS t=0.3 材工共	182.0	m			
壁際用水切	SUS t=0.3 材工共	4.4	m			
アンテナ架台笠木	ガルバリウム鋼板 材工共	1.0	か所			
既設アルミ笠木取外し・再設置		7.2	m			
既設アンテナ取外し・ 再設置		1.0	式			
既設アスファルトシングル 撤去	点検ハッチ/アンテナ架台立上り部 石綿含有建材 レベル3	2.0	m ²			
ラフテレーンクレーン	25t オペレーター	2.0	日			
小計					0	

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】

第 3 号 内 訳 書

防水改修工事①

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
【本屋根内樋・屋上】						
既設アルミ笠木取外し・再設置		6.7	m			
既設防水ケレン清掃	平場	63.6	m ²			
既設防水ケレン清掃	立上り	47.5	m ²			
下地調整	防水面 平場	63.6	m ²			
下地調整	防水面 立上り	47.5	m ²			
塗膜防水	平場 ウレタンゴム系 L4X	63.6	m ²			
塗膜防水	立上り ウレタンゴム系 L4X	47.5	m ²			
【共用ホール屋上】						
既設防水ケレン清掃	平場	8.1	m ²			
既設防水ケレン清掃	立上り	4.8	m ²			
下地調整	防水面 平場	8.1	m ²			
下地調整	防水面 立上り	4.8	m ²			
塗膜防水	平場 ウレタンゴム系 L4X	8.1	m ²			
塗膜防水	立上り ウレタンゴム系 L4X	4.8	m ²			
【ベランダ】						
既設防水ケレン清掃	平場	82.4	m ²			
既設防水ケレン清掃	立上り	24.5	m ²			
下地調整	防水面 平場	82.4	m ²			
下地調整	防水面 立上り	24.5	m ²			
塗膜防水	平場 ウレタンゴム系 X-2	82.4	m ²			
塗膜防水	立上り ウレタンゴム系 X-2	24.5	m ²			
室外機移設・復旧		8.0	か所			
小 計					0	

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】

第 4 号 内 訳 書

防水改修工事②

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
【出窓庇】						
ケレン清掃	平場	18.0	m ²			
ケレン清掃	立上り	1.8	m ²			
下地調整	防水面 平場	18.0	m ²			
下地調整	防水面 立上り	1.8	m ²			
塗膜防水	平場 ウレタンゴム系 X-2	18.0	m ²			
塗膜防水	立上り ウレタンゴム系 X-2	1.8	m ²			
【シール工】						
防水端部シーリング	MS-2 20×10	379.0	m			
シーリング撤去新設	建具廻り MS-2 20×10	619.0	m			
シーリング撤去新設	打ち継ぎ目地 MS-2 20×10	485.0	m			
シーリング撤去新設	タイル目地 MS-2 10×10	84.2	m			
小 計					0	

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】

第 5 号 内 訳 書

外壁改修工事

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
改修前事前調査	目視、打診確認、計測、図面記入	1,978.0	m ²			
高圧洗浄	外壁、バルコニー、軒裏 コンクリート/タイル面 15MPa程度	1,467.0	m ²			
高圧洗浄	共用部 天井・壁 コンクリート/タイル面 15MPa程度	511.0	m ²			
下地調整 改修仕様	外壁・バルコニー・軒裏 コンクリート面 C-1	1,328.0	m ²			
下地調整 改修仕様	共用部 天井・壁 コンクリート面 C-1	445.0	m ²			
下地調整 改修仕様	共用部天井・壁 ボード面 C-1	2.9	m ²			
可とう形改修塗材 RE	外壁・バルコニー・軒裏 コンクリート面 フッ素 薄付け仕上げ	1,328.0	m ²			
可とう形改修塗材 RE	共用部 天井・壁 コンクリート面 フッ素 薄付け仕上げ	445.0	m ²			
可とう形改修塗材 RE	共用部天井 ボード面 フッ素 薄付け仕上げ	2.9	m ²			
堅樋塗装	NAD ウレタン系 塩ビ面	44.0	m ²			
ひび割れ部補修	ひび割れ幅0.2mm未満 エポキシ樹脂(ボンドシール工法)	24.4	m			
ひび割れ部補修	ひび割れ幅0.2mm～1.0mm未満 エポキシ樹脂(ボンドOGS工法)	63.9	m			
外壁タイル浮き補修	アンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法	0.5	m ²			
バクレツ部補修	軽量エポキシ樹脂モルタル充填工法	0.2	m ²			
欠損部補修	基礎巾木 薄塗りモルタル 金ごて 厚3	0.2	m ²			
既存塗膜接着力試験	各方位1か所ずつ 共用廊下1か所 報告書作成共	5.0	か所			
小 計					0	

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】						
第 6 号 内 訳 書				発生材処分		
名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生材運搬		1.0	式			
発生材処分		1.0	式			
小 計					0	