

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費							
仮設工事			1	式			内訳書 1
タイル浮き修繕(外壁)			1	式			内訳書 2
タイル浮き修繕(犬走)			1	式			内訳書 3
直接工事費計							

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通費							
共通仮設費			1	式			
現場管理費			1	式			
一般管理費			1	式			
共通費計							
工事価格			1	式			千円止め
消費税相当額							10%
工事費							

第 1 号 内 訳 書

仮設工事

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
外部足場	くさび緊結式 手摺先行方式 W900 3か月	414.0	m ²			
養生シート張り	メッシュシート3か月	414.0	m ²			
資材運搬費 組立・解体		1.0	式			
養生		1.0	式			
小 計						

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】

第 2 号 内 訳 書

タイル浮き修繕（外壁）

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
外壁修繕 既存タイルめくり・処分費共		131.1	m ²			
モルタル下地		131.1	m ²			
モルタル下地	窓廻り	72.7	m			
2丁掛けタイル貼	2丁掛 平 弾性接着貼	131.1	m ²			
	60×227 接着二丁曲り	49.0	m			
	(66+60)×227 接着二丁マグサ	28.0	m			
注入工法 2階外壁面事前調査	目視、打診確認	167.6	m ²			
吹付面水洗い	外壁面 高圧洗浄	167.6	m ²			
外部浮き補修	アンカーピンニング エポキシ樹脂注入工法	16.7	m ²			
シーリング撤去新設	建具廻り・継手	161.6	m			
小 計						

第 3 号 内 訳 書

タイル浮き修繕（犬走）

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
犬走修繕 既存タイル・下地の撤去・処分費共		47.3	m ²			
養生費		1.0	式			
西側犬走 平面		16.5	m ²			
同上 蹴上		15.0	m			
同上 段鼻		15.0	m			
南側犬走 平面		30.8	m ²			
同上 蹴上		24.2	m			
同上 段鼻		24.2	m			
解体面下地処理		59.0	m ²			
西側散水栓ボックス交換		1.0	箇所			

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】

第 3 号 内 訳 書

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
同上 既存品撤去 コンクリート研り		1.0	式			
小 計						