

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費							
飼育実験棟屋外水槽置場 上屋工事			1	式			内訳書1
電灯コンセント設備工事			1	式			内訳書2
直接工事費計							

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事価格			1	式			千円止め
消費税相当額							10%
工事費							

第 1 号 内 訳 書

飼育実験棟屋外水槽置場上屋工事

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
アルミ上屋	11,870×8,250					
スミ出し工料		1.0	式			
部材費						
アルミ柱、梁、側枠他		1.0	式			
タイトフレーム		1.0	式			
折板	L=5,950	20.0	枚			
折板	L=4,600	20.0	枚			
雨樋セット		1.0	式			
取付工事費		1.0	式			

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
柱脚固定材料費	180角	4.0	ヶ所			
柱脚固定材料費	130角	4.0	ヶ所			
柱脚固定材料費	80×130	4.0	ヶ所			
加工取付費		1.0	式			
根巻コンクリート	H300×300 180角用	4.0	ヶ所			
根巻コンクリート	130角用	4.0	ヶ所			
根巻コンクリート	80×130角用	4.0	ヶ所			
小 計						

第 2 号 内 訳 書

電灯コンセント設備工事

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
電灯コンセント設備工事						
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 22 露出	63.0	m			
電線管付属品		1.0	式			
電線管支持材		1.0	式			
露出 樹脂製丸型ボックス	VE 22 2方出	2.0	個			
露出 樹脂製丸型ボックス	VE 22 3方出	1.0	個			
露出 樹脂製丸型ボックス	VE 22 4方出	3.0	個			
露出 樹脂製角型ボックス	VE 22 1ケ用 1方出	6.0	個			
露出 樹脂製角型ボックス	VE 22 1ケ用 2方出	1.0	個			
PVKボックス	防雨型	1.0	個			

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
ウォールボックス	CWB-JAOJ	1.0	個			
ビニル絶縁電線	600V IV IV 2.0 一般管内	330.0	m			
電力用ケーブル	600V VV-F VV-F 2.0-3C	81.0	m			
タイムスイッチ	協約型 停電補償付24H	1.0	個			
埋込スイッチ	片切 ×1	1.0	組			
防水コンセント	設地極付コンセント付	6.0	個			
LED照明器具	防湿・防雨型ステンレス製 XLW453NENZLE9	4.0	台			
既存投光器撤去処分		2.0	台			
雑材料消耗品		1.0	式			
電工労務費		1.0	式			
養生費		1.0	式			

