

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費							
			1.000	式			
撤去工							
			1.000	式			
取壊し処分工							
			1.000	式			
コンクリート取壊し工 (無筋)							
			1.100	m3			
コンクリート取壊し工 (二次製品)							
			1.700	m3			
自然石集積							
			2.400	m3			
伐根撤去処分工							
			1.000	式			
土工							
			1.000	式			
造成土工							
			1.000	式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土（搬入土・現況流用土） 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し		480.000	m3			
積込（ルーズ）（搬入土・現況土） 土砂 土量50,000m3未満		540.000	m3			
土砂等運搬（搬入土・現況土） 標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）土砂 （岩塊・玉石混り土含む）DID無し 22.5km以下 良好		540.000	m3			
掘削（現況土・砂利） 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満		240.000	m3			
残土等処分（現況土） 建設発生土 小浜市建設業共同組合荒木処分場 小浜市荒木		140.000	m3			
施設土工		1.000	式			
床掘り 土砂 小規模		30.000	m3			
埋戻し 小規模 土砂		20.000	m3			
安定処理工		1.000	式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
安定処理						
バックホウ 路床 1m以下 2.5t/100m2						
	1,159.000	m2				
舗装工						
	1.000	式				
砂利舗装工						
	1.000	式				
砂利舗装（上層路盤 車道・路肩部） 粒度調整碎石M-30 150mm 1層施工						
	1,241.300	m2				
下層路盤（車道・路肩部） 100mm 1層施工 再生クラッシャランRC-30						
	1,153.200	m2				
排水工						
	1.000	式				
ベンチフリューム敷設工 U型側溝（標準単価） 据付け L=1000mm 夜間無 側溝（各種） L=2000*300*300 L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 碎石有 再生クラッシャ	57.000	m				
ベンチフリューム端部処理工						
	1.000	箇所				
ヒューム管端部処理工						
	2.000	箇所				

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
外構施設工						
		1.000	式			
防草シート工 ポリエステル不織布＋高密度ポリエステル長繊維 U型アンカーピン@500 U字溝管理クリップ@500						
		1.000	式			
区画線工						
		1.000	式			
主線部 50m/巻 白色 幅50mm 砂利用釘L=100mm						
		316.500	m			
T字部 50m/巻 白色 幅50mm 砂利用釘L=100mm						
		21.200	m			
照明施設工						
		1.000	式			
照明灯建柱						
		2.000	基			
照明灯基礎						
		2.000	基			
ケーブル及び電線配線 新設 管内配線5mm以下						
		78.000	m			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管	FEP30 構内地中50mm以下 1条 30mm						
			76.000	m			
電線管接続工							
			1.000	箇所			
電線管敷設工							
			70.000	m			
直接工事費							
			1.000	式			
共通仮設費							
			1.000	式			
共通仮設費							
			1.000	式			
技術管理費							
			1.000	式			
室内CBR試験用試料採取 変状土 70kg採取							
			1.000	箇所			
安定処理土の供試体作成							
			1.000	式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締め固めた土のCBR試験 設計CBR 3モールド/試料						
		1.000	試料			
環境庁告示第46号溶出試験 溶出 六価クロム 環境庁						
		1.000	検体			
諸経費						
		1.000	式			
共通仮設費(率計上)						
		1.000	式			
純工事費						
		1.000	式			
現場管理費						
		1.000	式			
工事原価						
		1.000	式			
一般管理費等						
		1.000	式			
工事価格						
		1.000	式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税相当額											
			1.000		式						
設計工事費											
			1.000		式						