

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】

[illegible]

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】

第 1 号 内 訳 書

直接仮設工事

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
外部昇降足場	くさび緊結式足場(手摺先行方式)	132.30	m ²			
養生シート	垂直ネット	132.30	m ²			
仮設資材運搬費		1.00	式			
小 計						

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】

第 2 号 内 訳 書

防水工事

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
(屋上1)						
伸縮目地撤去・シール処理	ポリウレタン系	275.34	m			
下地調整	ポリマーセメントモルタル	413.46	m ²			
ウレタンゴム系塗膜防水	平場	379.71	m ²			
ウレタンゴム系塗膜防水	立上り	33.75	m ²			
アルミ笠木継目シーリング	シリコン系 ブリッジ工法	10.85	m			
(屋上2)						
伸縮目地撤去・シール処理	ポリウレタン系	388.77	m			
下地調整	ポリマーセメントモルタル	553.44	m ²			
ウレタンゴム系塗膜防水	平場	510.46	m ²			
ウレタンゴム系塗膜防水	立上り	42.98	m ²			
アルミ笠木継目シーリング	シリコン系 ブリッジ工法	6.44	m			
室外機架台浮かし処置		1.00	式			
(屋上3)						
伸縮目地撤去・シール処理	ポリウレタン系	148.90	m ²			
アスファルト防水撤去	架台立上り部	9.55	m ²			
下地調整	平場・架台立上り部	231.53	m ²			
ウレタンゴム系塗膜防水	平場	186.80	m ²			
ウレタンゴム系塗膜防水	立上り	44.73	m ²			
ダクト・配管架台浮かし処置		1.00	式			
アルミ笠木継目シーリング	シリコン系 ブリッジ工法	5.60	m			

第 2 号 内 訳 書 (続き) 防水工事

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
(カーテンウォール)						
ガラス押さえシーリング 打替		537.60	m			
躯体取合いシーリング 打替		60.07	m			
アルミパネルシーリング 打替		102.11	m			
アルミ笠木継目シーリング	シリコン系 ブリッジ工法	3.15	m			
アスファルト防水入隅部シーリング	シリコン系 ブリッジ工法	1.00	式			
高所作業車	作業床高 16m	3.00	日			
ラフタークレーン	荷揚げ	2.00	日			
小 計						