

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】

.....						
名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費						
建築工事						
直接仮設工事		1	式			第1号内訳書
塗装工事		1	式			第2号内訳書
機械設備工事						
直接足場工事		1	式			第3号内訳書
換気設備工事		1	式			第4号内訳書
直接工事費計						
共通費						
共通仮設費		1	式			
現場管理費		1	式			
一般管理費		1	式			
共通費計						
工事価格						
消費税相当額						8%
工事費						

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】

第 1 号 内 訳 書 直接仮設工事

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
外部くさび緊結式足場	手すり先行方式 建地幅600	160.00	架㎡			
昇降設備		1.00	箇所			
仮設資材運搬費		1.00	式			
小 計						

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】						
第 2 号 内 訳 書				塗装工事		
名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
高圧洗浄		88.73	m ²			
ケレン、下地調整	アセトンふき取り	88.73	m ²			
エポキシシーラー		88.73	m ²			
二液性シリコン塗料	2回塗り	88.73	m ²			
養生費		1.00	式			
ひび割れ補修	シーリング処理	1.00	式			
小 計						

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】						
第 3 号 内 訳 書 直接足場工事						
名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
内部くさび緊結式棚足場	W1.8m×L16.2m×H6.0m	174.96	空m ³			
昇降設備		1.00	箇所			
仮設資材運搬費		1.00	式			
作業床養生	飼育水槽保護	200.00	m ²			
小 計						

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】						
第 4 号 内 訳 書				換気設備工事		
名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
ルーフファン交換工	RF-24HPC1-E3	4.00	基			
ラフタークレーン		1.00	日			
廃材運搬費	2t車	1.00	台			
廃材処分費		0.30	t			
小 計						