年度	工事設計書	審査	設計	念算
R2				

工事名	小浜キャンパス・臨海研究センター　トイレ自動水栓化工事
工事場所	福井県小浜市学園町１－１、小浜市堅海４９－８－２
設計額	一金　　円也　（設計額）

【　工事設計書　】

工事概要	小浜キャンパス・臨海研究センター
	各棟　トイレ内洗面器等　自動水栓化工事
	（立水栓　→　自動水栓　　６２箇所）

名　　称	種別	形状・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
1. 自動水栓化工事			1	式			
直接工事費計							

【 工事設計書 / 内訳書 】

名　　称	種別	形状・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
共通仮設費			1	式			
現場管理費			1	式			
一般管理費等			1	式			
共通費計							
工事価格							
消費税等相当額			1	式			
工事費			1	式			

自動水栓化工事

名　　称	種別	形状・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
自動水栓（発電タイプ）		TENA40AW(TOTO)	49.0	組			
自動水栓（発電タイプ）		TENA41AW(TOTO)	8.0	組			
自動水栓（発電タイプ）		TENA51AW(TOTO)	2.0	組			
自動水栓（乾電池タイプ）		TEL20DS(TOTO)	3.0	組			
壁付け排水金具		T7PW1(TOTO)	25.0	組			
壁付け排水金具		T7PW8(TOTO)	2.0	組			
取替工事		TENA40、41、51AW(TOTO)	59.0	台			
取替工事		TEL20DS(TOTO)	3.0	台			
既存撤去		搬出、処分とも	62.0	台			
配管材		SUS15A	59.0	組			
運搬費			1.0	式			

【工事設計書 / 内訳明細書】

自動水栓化工事

名　　称	種別	形状・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
消耗品及び補助材料			1.0	式			
計							