

[illegible]

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1. エレベータ工事			1.0	式			
2. 幹線・コンセント設備工事			1.0	式			
3. 弱電設備工事			1.0	式			
4. 火災報知設備工事			1.0	式			
5. 撤去処分費			1.0	式			
直接工事費計							

【 工事設計書 / 内訳書 】

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費			1	式			処分費を除く
現場管理費			1	式			処分費を除く
一般管理費等			1	式			
共通費計							
工事価格							
消費税等相当額			1	式			
工事費			1	式			

第1号 内訳明細書 エレベータ工事 1.0式							
名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
エレベータ		寝台用11人乗、機械室レス、 停止階5箇所、60m/min	1.0	式			
工事費			1.0	式			
計							
【工事設計書 / 内訳明細書】							
第2号 内訳明細書 幹線・コンセント設備工事 1.0式							
名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管		E25 露出	8.0	m			
配管		E31 露出	8.0	m			
配管		F24	1.0	m			
配管		F30	1.0	m			
EM-EEFケーブル		2.0-3C 管内	8.0	m			
EM-EEFケーブル		2.0-3C PF管内	1.0	m			
EM-CEケーブル		8sq-3C 管内	8.0	m			
EM-CEケーブル		8sq-3C PF管内	1.0	m			
EM-IE電線		5.5sq	8.0	m			
EM-IE電線		5.5sq PF管内	1.0	m			
電灯動力分電盤		PH-1	1.0	面			

第2号 内訳明細書 幹線・コンセント設備工事 1.0式							
名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
プルボックス		200×200×100 銅板製	1.0	個			
計							
【工事設計書 / 内訳明細書】							
第3号 内訳明細書 弱电設備工事 1.0式							
名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管		E19 露出	21.0	m			
配管		E31 露出	11.0	m			
配管		E39 露出	11.0	m			
配管		F17	2.0	m			
配管		F30	1.0	m			
配管		F38	1.0	m			
EM-EBTケーブル		0.65-2C 管内	11.0	m			
EM-EBTケーブル		0.65-2C PF管内	1.0	m			
EM-HPケーブル		1.2-3C 管内	11.0	m			
EM-HPケーブル		1.2-3C PF管内	1.0	m			
EM-CPEEケーブル		1.2-10P 管内	11.0	m			

第3号 内訳明細書 弱電設備工事 1.0式							
名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
EM-CPEEケーブル		1.2-10P PF管内	1.0	m			
EM-CPEEケーブル		1.2-20P 管内	11.0	m			
EM-CPEEケーブル		1.2-20P PF管内	1.0	m			
プルボックス		400×300×300 鋼板製	1.0	個			
プルボックス		600×400×300 鋼板製	1.0	個			
計							
【工事設計書 / 内訳明細書】							
第4号 内訳明細書 火災報知設備工事 1.0式							
名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管		E25 露出	11.0	m			
配管		F24	1.0	m			
NH-HPケーブル		1.2-2C 管内	13.0	m			
NH-HPケーブル		1.2-2C ケーブルラック	18.0	m			
NH-HPケーブル		1.2-2C PF管内	1.0	m			
防火区画貫通処理		ケーブルラック用500×200 床貫通処理	1.0	箇所			
防火区画貫通処理		ケーブルラック用900×200 床貫通処理	2.0	箇所			
防火区画貫通処理		金属管用 25	1.0	箇所			
中継器盤改造		移信用中継器追加	1.0	面			
受信機改造		データ変更	1.0	面			
計							

