



あわらキャンパス 屋外建屋照明LED化更新工事

図面番号	図面名称
E-00	図面リスト
E-01	電気設備工事特記仕様書1
E-02	電気設備工事特記仕様書2
E-03	配置図・付近見取図・凡例・工事概要・照明器具姿図
E-04	(改修前・後)電灯設備 B・C棟平面図
E-05	(改修前・後)電灯設備 D・E・F棟平面図

年度別	R7	公立大学法人 福井県立大学	環境システム設計	電気設備工事	電気設備工事 特記仕様書2	E-02
7	11	月	7	11	月	7




付近見取図 N S

配置図 S=1:800

□ 凡例・工事概要		□ 照明器具要図			
凡 例 記 号 照明器具 兼付型新設・撤去 照明器具 兼付型防塵型撤去 照明器具 LED ベースライト露出型撤去 注 記 1. 撤去・改修工事において、本工事に関与しない部分については現状の維持を維持する。 2. 撤去・改修工事において、撤去を行うこと。 3. 今回工事に関与する施設設備は再使用するもの、十分な養生を行うこと。 4. 改修工事の工程などについては事前に打合せの上、施工すること。 5. 工事関係により施設設備・設備・照明工事が必要なものも工事を含む。 6. その他、不明な点については、監理担当者より打合せの上で施工すること。 工事概要 1. 屋外建屋B・C・D・E・F棟の照明器具をLED 器具に更新する。 2. 既存のLED 器具についても撤去とする。 3. 既存の配管・配線は全て撤去後使用とする。		A250 兼付LEDベースライト  本体仕様公共型番 LEDユニット (25. 0W) LSS9-4-37 B250 兼付LEDベースライト 反射型  本体仕様公共型番 LEDユニット (25. 0W) XFX440KEN LE9 C478EX 兼付LEDベースライト 防塵型  本体仕様参考型番 LEDユニット (47. 8W) LEDQ-72861SES-L59 D060WP 兼付LEDベースライト  本体仕様参考型番 LEDユニット (6. 0W) XLW202NEN2 LE9 E200WP 兼付LEDウォールライト  本体仕様参考型番 LEDユニット (20. 0W) NNF-W41835			
組合建築施設計画・設計・監理 有限会社環境システム設計 一般建築士事務所 福井県知事登録 (A1)-1833号 福井県福井市広宝東 2丁目4番11号		組 織		設 計	
		工事名称 あわらキャンパス 屋外建屋照明LED化更新工事		図面番号 E- 03	
		図面名称 配置図・付近見取図		編 入 A2=1/128 A3=1/160	
		照明器具要図			

□ (改修前) B棟平面図


外部	数量	機械格納庫	数量	燃料保管庫	数量
照明器具 露出FL20×1	3	照明器具 露出FL40×1	20	照明器具 露出FL40×1 防湿型	1



B棟平面図 S=1/100

□ (改修前) C棟平面図


外部	数量	作業機械格納庫	数量
照明器具 露出FL20×1	3	照明器具 露出FL40×1	10



C棟平面図 S=1/100

□ (改修後) B棟平面図


外部	数量	機械格納庫	数量	燃料保管庫	数量
E200WP	3	B250	20	C478EX	1



B棟平面図 S=1/100

□ (改修後) C棟平面図

外部	数量	作業機械格納庫	数量
E200WP	3	B250	10



C棟平面図 S=1/100

年度別
R 7

公立大学法人 福井県立大学

7 年 1 1 月







総合建築設計・設計・管理
株式会社 環境システム設計
一級建築士事務所 福井県知事登録 (L1)-1833号
福井県福井市花堂東2丁目4-1-1

図 説
設 計

工事名称
あわらキャンパス 屋外建屋照明LED化更新工事
前期名称
(改修前・後)電灯設備 B・C棟平面図

図面番号
A2=1/141
A3=1/200

E- 04



特記仕様書

1. 概要

本工事は既設蛍光灯照明器具を LED 照明器具に更新する。

2. 仕様

(製品) 照度等の機能は同等とする

公共・参考型番

直付 LED ベースライト	(25.0W)	LSS9-4-37
直付 LED ベースライト反射笠付型	(25.0W)	XFX440KEN LE9
直付 LED ベースライト	(47.8W)	LEDQ-72861SES-LS9
直付 LED ベースライト	(6.0W)	XLW202NENZ LE9
直付 LED ウォールライト	(20.0W)	XLW202NENZ LE9

(工事費)

電灯設備 (自走式リフト使用)	1 式
撤去工事	1 式
発生材処分	1 式