

名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
I. 本工事							
1. 基盤整備			1	式			第1号内訳明細書
2. グランド整備			1	式			第2号内訳明細書
3. 仮設工			1	式			第3号内訳明細書
直接工事費計							
【 工事設計書 / 内訳書 】							
名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
II. 共通仮設費			1	式			
純工事費							
III. 現場管理費			1	式			
工事原価							
IV. 一般管理費			1	式			
工事価格							
消費税相当額			1	式			
設計額							

第1号内訳明細書		基盤整備				1.0式	
名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂、オープンカット		押土無し、障害無し 10,000m ³ 未満	712	m ³			
積込（ルーズ） 土砂		土量50,000m ³	712	m ³			
土砂運搬		DID無し 0.5km未満	712	m ³			
整地		残土処分地	712	m ³			
計							
【工事設計書 / 内訳明細書】							
第2号内訳明細書		グラウンド整備				1.0式	
名 称	種別	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
購入土・敷均し・ 転圧・整正	材工	混合土 t=65～70mm あわら：安養寺=1：1	13,610	m ²			
表面処理	材工	塩化カルシウム1.2kg/m ² ・ 化粧砂0.3mm	13,610	m ²			
ラインテープ	材工	最内、1レーン、再外 W=15mm、@150mm	1,270	m			
アメリカンフットボール用基礎		350×350×1,000	4.0	箇所			
計							

[illegible]