

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費						
機械設備工事						
昇降機設備工事		1	式			第1号内訳書
既設昇降機撤去工事		1	式			第2号内訳書
改修工事		1	式			第3号内訳書
その他		1	式			第4号内訳書
直接工事費計						
共通費						
共通仮設費		1	式			
現場管理費		1	式			
一般管理費		1	式			
共通費計						
工事価格						
消費税相当額						8%
工事費						

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】

第 1 号 内 訳 書

昇降機設備工事

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
(基本仕様)						
エレベーターリニューアル	用途 乗用	1.0	台			
	制御方式 可変電圧可変周波数制御 操作方式 乗合全自動方式(2BC)					
	積載量 750kg 定員 11名					
	速度 60m/min 戸閉方式 2枚戸両開き(CO)					
	出入口寸法 幅 800mm ・高さ 2100mm					
	かご内寸法 間口 1400mm ・奥行き 1350mm					
	・高さ 2280mm 出入口方式 一方向出入口					
	停止箇所 正面 7停止(1-7階)					
(その他基本仕様)						
戸開走行保護装置等	2009改正建築基準法対応	1.0	台			
耐震設計施工指針耐震クラス	クラスA14	1.0	台			
車いす仕様	制御機能	1.0	台			
聴覚障害者対応仕様		1.0	台			
ドアセンサー機能	マルチビームドアセンサ2D	1.0	箇所			
地震時管制運転方式	S波＋P波センサ付3段設定(普通級)	1.0	台			
停電時自動着床装置	MELD	1.0	台			
かご呼び取消し機能		1.0	台			
(乗場)						
乗場三方枠	ステンレスヘアライン仕上 小枠	7.0	箇所			
乗場戸	鉄板塗装(メーカー標準色) 仕上(1-7階)	7.0	箇所			
乗場敷居	硬質アルミ製(1-7階)	7.0	箇所			
乗場インジケーター	デジタル点灯式 押ボタン一体型(1-7階)	7.0	箇所			
一般用押ボタン	ステンレス化粧取付 凸文字クリックボタン(既設BOX流用)	7.0	箇所			

第 1 号 内 訳 書

(続き)

昇降機設備工事

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
車いす用押ボタン	ステンレス化粧取付 一般用ボタン連結型 凸文字クリックボタン (既設BOX流用)	7.0	箇所			
停止灯		1.0	台			
かご						
天井	鉄板塗装仕上 乳白色樹脂グローブ照明 (LED)	1.0	台			
かご室壁・戸 (目地付)	化粧フィルム貼仕上	1.0	台			
袖壁・出入口柱	ステンレスヘアライン仕上	1.0	箇所			
巾木	アルミアルマイト仕上	1.0	台			
かご床	ゴムタイル3mm	1.0	台			
かご室敷居	硬質アルミ製	1.0	箇所			
かご操作盤タイプ	袖壁操作盤	1.0	面			
かご操作盤プレート材質・仕上	ステンレスヘアライン仕上 凸文字クリックボタン	1.0	面			
正操作盤インジケータータタイプ	液晶1画面タイプ	1.0	面			
車いすかご操作盤プレート材質・仕上	ステンレスヘアライン仕上 凸文字クリックボタン	2.0	面			
かご室換気	ラインフローファン	1.0	台			
壁保護幕		1.0	台			
かご室鏡	ステンレス鏡面材(2.5t) 鏡枠:ステンレス	1.0	面			
キックプレート	ステンレス製ヘアライン仕上	1.0	台			
カゴ室手すり	ステンレス製パイプヘアライン仕上 (二面壁取付)	1.0	台			
カゴ操作盤液晶表示言語	2カ国語表示 (日本語、英語)	1.0	式			
床保護マット		1.0	台			
(その他)						
ホールモーションセンサ	3D	1.0	箇所			
展示名盤取付方法	接着	1.0	台			
乗場使用不能ブザー		7.0	箇所			
おもり非常止め	なし	1.0	台			

第 1 号 内 訳 書

(続 き)

昇降機設備工事

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
火災管制運転方式	火報信号連動式	1.0	台			
遮煙ドア	ディフェンスドア(三方枠・敷居) (1-7階)	7.0	箇所			
インターホン型式	6V1局	1.0	台			
かご内アナウンス	かご内音声合成アナウンス	1.0	台			
気配りドア		1.0	箇所			
カゴ室スピーカー		1.0	台			
高調波対策		1.0	台			
動力電源周波数Hz	60Hz	1.0	台			
フェッシャープレート	エレベーター手配(1-7階)	7.0	箇所			
小 計						

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】						
第 2 号 内 訳 書			既設昇降機撤去工事			
名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
既存ロープ式 エレベーター撤去工事	乗用 750kg 60m/min 7停止	1.0	台			
小 計						

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】

第 3 号 内 訳 書

改修工事

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
各階乗場の安全対策	仮囲い	7.0	箇所			
その他エレベーター工事に伴う仮設養生工事		1.0	式			
揚げ楊重作業及び重量運搬		1.0	式			
各階出入口周り器機撤去に伴う壁・床のハツリ工事		7.0	箇所			
乗場関係器機取付後の出入口廻りの壁ならびに床の仕上げ工事		7.0	箇所			
ピット器機撤去に伴うハツリ工事		1.0	式			
ピット内防水仕上直し工事		1.0	式			
機械室床のハツリ・仕上直し工事		1.0	式			
動力、照明、インターホン用配管・配線工事		1.0	式			
昇降路頂部火災報知器増設及び火報受信機改造工事	(火災報知器は外部から点検可能なこと)	1.0	式			
火災報知器から火災時閉じる無電圧A接点支給工事		1.0	式			
火災報知器からエレベータ制御盤までの配管配線工事		1.0	式			
非常放送用アンプから昇降路までの配線工事		1.0	式			
器機搬出入工事		1.0	式			
小 計						

【 工 事 設 計 書 // 福井県立大学 】

第 4 号 内 訳 書

その他

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
産業廃棄物処理委託費		1.0	式			
小 計						